

ROZPOČET

Stavba: Práce v obci Sp. Teplica

Objekt: Rekonštrukcia komunikácie ulica Cintorínska

Objednávateľ: Obec Spišská Teplica

Zhotoviteľ: Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Miesto: Spišská Teplica

Spracoval: Lukáš Kupčo

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				942,704	7,541
1		Zemné práce				130,700	0,000
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	25,000	5,228	130,700	0,000
5		Komunikácie				365,450	3,259
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	25,000	0,458	11,450	0,018
3	577144321	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu, hr. 60 mm	m2	25,000	14,160	354,000	3,242
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				128,120	4,282
4	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	2,500	51,248	128,120	4,282
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				227,874	0,000
5	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	25,000	5,470	136,750	0,000
6	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	4,525	20,138	91,124	0,000
99		Presun hmôt HSV				90,560	0,000
7	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	7,541	12,009	90,560	0,000
Celkom						942,704	7,541