ROZPOČET

Stavba: CYKLISTICKÝ CHODNÍK SPIŠSKÁ TEPLICA - POPRAD
Objekt: Výroba banerov

Objednávateľ: Obec Spišská Teplica
Zhotoviteľ: Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.
Miesto: Spišská Teplica

Spracoval: Lukáš Kupčo
Dátum: 19. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**459,01**	**2,114**
1		**Zemné práce**				**9,07**	**0,000**
1	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	0,500	18,144	9,07	0,000
2		**Zakladanie**				**412,45**	**1,114**
2	270948221	Zvárané spoje (silové) výstuže s presahom do 200 mm priemeru do 32 mm	ks	8,000	45,995	367,96	0,017
3	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,500	88,971	44,49	1,097
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**12,10**	**1,000**
4	*583310000900*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm,*	*t*	*1,000*	*12,095*	*12,10*	*1,000*
99		**Presun hmôt HSV**				**25,39**	**0,000**
5	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,114	12,009	25,39	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**71,71**	**0,002**
783		**Nátery**				**71,71**	**0,002**
6	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	10,000	7,171	71,71	0,002
M		**Práce a dodávky M**				**311,21**	**0,014**
22-M		**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**				**311,21**	**0,014**
7	220320378	Montáž informačnej tabule do 150 kg, do nosného rámu	ks	2,000	68,184	136,37	0,000
8	*145640001300*	*Profil jäklový nerezový štvorcový rozmer 50x50x3mm*	*m*	*24,120*	*6,237*	*150,44*	*0,011*
9	*245190000500*	*Náter antikorózny Renokov*	*kg*	*2,500*	*9,760*	*24,40*	*0,003*
		Celkom				**841,93**	**2,130**